

Учебный пример сметы

Штукатурка стен одной комнаты

Этот образец показывает расчет двух строк сметы: работы и материала. Итог учебного фрагмента составляет 41 810 руб. Все данные синтетические, цены условные.

Размеры и площадь стен

Длина комнаты — 3 м, ширина — 4 м, высота — 2,7 м. Суммарная площадь проемов — 3,69 м².

Стены до вычета проемов: $2 \times (3 + 4) \times 2,7 = 37,80 \text{ м}^2$.

Стены после вычета проемов: $37,80 - 3,69 = 34,11 \text{ м}^2$.

Работа и материал

Наименование	Ед.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Штукатурка стен	м²	34,11	1 000,00	34 110,00
Штукатурная смесь	мешок	11	700,00	7 700,00
Итого по фрагменту				41 810,00

Количество смеси задано для учебного примера. Оно не рассчитано по толщине слоя и норме расхода конкретного продукта.

Как использовать образец

В файле Excel можно заменить размеры, площадь проемов, цену работ, количество и цену смеси. Площадь стен, суммы строк и итог пересчитаются по формулам. В Word можно отредактировать текст и значения, PDF подходит для просмотра и печати.

Это не полная смета ремонта квартиры. Здесь учтены только две строки, приведенные в таблице. Остальные работы, материалы, доставка и другие расходы в итог не включены.

Скачивание образца бесплатно. Работы и материалы не являются бесплатными.